

二七区环境保护局验收意见:

二七环验表〔2016〕43号

河南安迪实业有限公司

《年产 50 万桶桶装水生产线建设目环境影响报告表》

竣工环境保护验收意见

二七区环境保护局对河南安迪实业有限公司《年产 50 万桶桶装水生产线建设目环境影响报告表》竣工环境保护情况进行了检查验收。经现场勘查,并审阅核实有关资料,验收意见如下:

一、项目基本情况

郑州市二七区马寨镇工业路 68 号。项目北侧为沿街商铺;南侧为郑州天宜植物蛋白有限公司;东侧为泡打粉厂,隔泡打粉厂为明辉路;西侧为空地,距离东侧河南建筑职业技术学院 403m。项目占地面积为 2000 平方米,建筑面积为 1080 平方米。

二、现场检查情况

该项目废水主要为过滤器反冲洗废水和反渗透浓水,洗瓶废水,设备冲洗水,车间地面冲洗水和生活污水。生活污水经化粪池处理满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准要求后与各种生产废水一起排入市政污水管网。

项目产生的废气主要为喷码过程中产生的油墨废气,在靠近喷码处墙壁设置排风扇,加强车间通风,减少了废气对周围环境的影响。

本项目噪声主要来源于水泵和灌装机等设备运行时产生的噪声。在高噪声设备周围设置屏障减轻了噪声对周围环境的影响,满足《工业企业厂

界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类标准限值要求。

项目产生的固废主要为石英砂过滤器、活性炭过滤器和离子交换器产生的废石英砂、废活性炭和废树脂滤料，反渗透设备定期更换的滤芯、废包装和职工生活垃圾。其中废滤料和废滤芯经工作人员收集后存放在固体废物暂存间，定期由厂商回收；废包装定期收集后外售处理；员工的生活垃圾经工作人员集中收集后交由环卫部门清运处理，做到日产日销。

三、验收结论

目前投建项目内容与原申报报告表情况一致。

原则同意河南安迪实业有限公司建设项目通过项目竣工环境保护验收。

二〇一六年九月九日